

Nº OPERAÇÃO 1074661-63	GESTOR MAPA	PROGRAMA Agropecuária Sustentável	AÇÃO / MODALIDADE Adequações e Readequações de estradas vicinais	OBJETO Pavimentação em Estrada Vicinal				
PROponente / TOMADOR Município de Cachoeira Paulista		MUNICÍPIO / UF Cachoeira Paulista-SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Maria Aparecida Godoy Valente - Bairro Embaú	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação na Estrada do Embaú				
DATA BASE mai-21	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO	BDI 1 23,38%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>									<b>559.740,73</b>
1.			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>559.740,73</b>
1.1.	CDHU 181	02.08.020	Placa de identificação para obra	M²	5,00	612,08	BDI 1	755,18	3.775,90
1.2.	CDHU 181	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M²	4.754,23	15,64	BDI 1	19,30	91.756,64
1.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	612,33	105,18	BDI 1	129,77	79.462,06
1.4.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M²	4.082,01	61,49	BDI 1	75,87	309.702,10
1.5.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.438,14	40,54	BDI 1	50,02	71.935,76
1.6.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	11,26	45,05	BDI 1	55,58	625,83
1.7.	SINAPI	94291	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	40,49	49,69	BDI 1	61,31	2.482,44

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

SINAPI: MAI/21 - CDHU 181: FEV/21

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Cachoeira Paulista-SP

Local

23 de junho de 2021

Data

*Antonio Carlos Mineiro*  
Prefeito Municipal

Nome: Anderson Nunes Braga  
Título: Engenheiro Civil  
CREA/CAU 5060450730  
ART/RRT: 28027230210580445